



1. NA TRASIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU MOŻE WYSTĘPOWAĆ NIEZINWENTARYZOWANIE UZBROJENIE
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT - W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM NALEŻY BEZWZGLĘDNE WYKONYWAĆ PRZEKOPY KONTROLNE CELEM USTALENIA DOKŁADNEJ LOKALIZACJI
3. PO WYKONANIU PRZEKOPÓW KONTROLNYCH NALEŻY PODDAĆ ANALIZIE PROJEKTOWANE SPADKI ORAZ OKREŚLIĆ MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI. W PRZYPADKU KOLIZJI - ZMIANĘ TRASY NALEŻY UZGODNIĆ.
4. WYKOPY W POBLUŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI POD NADZOREM WŁAŚCICIELA.
5. PRZEWODY NALEŻY UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOŚCI MIN 10cm.

INWESTYJA/ZALECENIADOCADA- Zadanie 1 BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPŁEJ DO BUDYNKU MIESZKALNOGO PRZY UL. USZCZYKA 7 (DZ NR 680/3, 800, 816, 1096 Obręb: Krótkinica) INWESTOR: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Głownice Sp. z o.o. 44-100 Głownice, ul. Królikowej Tamy 135			NAZWISKO MGR INZ. David KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR 439/02		PODPIS 	
TYTUŁ RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA DO SIECI CIEPŁEJ			OPRACOWAŁ: MGR INZ. David KOŚCIAŃSKI UPR. BUD. NR 439/02			
FIRMA: BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOŚCIAŃSKI 44-113 GŁOWNICE, UL. KARKSIEGO 6, TEL. 501-254-204			BRANŻA: SANITARNIA		STADIUM: PBW	
DATA: 09.2019			SKALA: 1:100/500		NR UPOMÓWY: DZ nr 43/2019 z dn. 29.01.2019r. NUPER RYSUNKU: PEC.01.04.A	